

Stappenplan opbouwen professionele rolsteiger met montagehaken:

Stap 1 Monteer de wielen in de opbouwframes



Stap 2 Koppel de frames aan elkaar met 2 horizontaalschoren.

Monteer de schoorklauwen met de opening naar buiten.



Stap 3 Maak een kruis met twee diagonaalschoren

Monteer de klauwen met de opening naar beneden aan de sporten op de tweede en zesde sport van het frame. (of eerste en vijfde) (daarna de diagonalen op zevende spoor naar vierde spoor bovenliggend frame zodat het een vast geheel wordt



Stap 4 Zet de steiger waterpas.

Aanpassen is mogelijk door de spindels te verstellen



Stap 5 Zet de wielen op de rem en blokkeer de wielen door het remsysteem naar beneden te klikken



Stap 6 Bevestig de twee of vier stabilisatoren bij een werkhoogte vanaf 6,2 meter. Vrijstaand zijn vier stabilisatoren benodigd, indien de rolsteiger niet vrijstaand gebruikt wordt, bijvoorbeeld tegen een muur of gevel dan zijn twee stabilisatoren voldoende.



Stap 7 Plaats de platformvloer(en) in de vierde sport .



Stap 8 Plaats twee opbouwframes met behulp van de montagehaken en bevestig deze met de borgclips. (Hierdoor heb je de heupleuning gemonteerd voordat je het platform opgaat zoals verplicht sinds 2018.)

Vrijstaand dient er aan beide zijden van de rolsteiger een leuning geplaatst te worden. Indien de steiger niet verder dan 15 cm van de muur verwijderd staat voldoet één leuning.



Let op de positie van de onderliggende platformvloer, deze hoort recht onder het luik te liggen. De daarop volgende vloeren (zonder luik) dienen links/rechts van elkaar geplaatst te worden bij een

rolsteiger van 135 cm breed, zodat mocht u onverhoopt vallen, de onderliggende vloer uw val breekt.

Stap 10 Plaats de volgende platformvloer(en) op de vierde sport.

Stap 11 Klim aan de binnenkant van de sporten door het platformluik naar boven.

Stap 12 Plaats opnieuw de opbouwframes met de montagehaken en bevestig deze met de borgclips.

Stap 13 Herhaal stap 8 t/m 10 tot de gewenste hoogte is bereikt.

Stap 14 Plaats de kantplankset rondom de bovenste 2 platformen.



De rolsteiger is nu gereed voor gebruik.

DEMONTAGE

Demontage dient in omgekeerde volgorde te gebeuren.

Te beginnen met het verwijderen van de kantplankset.

Bij vragen en/of onduidelijkheden, bel mij op 06-48271337

veiligheid staat voorop!

